PROGETTO - PLANIMETRIA PIANO COPERTURA 1/200

n. 20 PARCHEGGI PER SPAZIO DI RELAZIONE
n. 78 PARCHEGGI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

SCHEMA LOTTI DI INTERVENTO

TABELLA SUPERFICI URBANISTICHE E SISTEMAZIONE DEL VERDE		
	MASSIMA POSSIBILITA' [mq]	SUPERFICIE DI PROGETTO [mq]
SUPERFICIE AREA INTERVENTO	7 775	10 332
SUPERFICIE COPERTA - art. 9 c.1 n.1 L.R.42 /2000		Area produzione = 2 356 Locali tecnici = 37 2 393
SUPERFICIE SCOPERTA DEFFICTIS UTILE		4 545
SUPERFICIE PARCHEGGI DI RELAZIONE art. 10 lett.C.a. del P.T.L.	450	754
N. PARCHEGGI STANZIALI art. 10 lett.C.b. del P.T.L.	38	75
SUPERFICIE AREE VERDE art. 20 lett.T.a. del P.T.L.	2 185	3 890
ALBERATURE ALTO FUSTO art. 20 lett.T.a. del P.T.L.	42	58
ESSENZE ARBUSTIVE art. 20 lett.T.a. del P.T.L.	94	95

TABELLA SUPERFICI IMPERMEABILI - PERMEABILI	
	SUPERFICIE DI PROGETTO [mq]
SUPERFICIE AREA INTERVENTO	10 332
SUPERFICIE COPERTA (fabbricato produttivo)	+ 2 356
SUPERFICIE COPERTA LOCALI TECNICI	36
SUPERFICIE AREE VERDE	3 890
SUPERFICIE PARCHEGGI - DRENANTI - **Area permeabile**	754
SUPERFICIE ASFALTO	+ 3 502
SUPERFICIE MARCIAPIEDI IN C.A.	0 3

LEGENDA

- AREA DI INTERVENTO
- ESSENZE ARBOREE - ARBUSTIVE
- MARCIAPIEDI IN CALCESTRUZZO
- AREE A VERDE
- PARCHEGGI - GRIGLIATO ERBOSO
- ASFALTO
- LINEA VITA
- CEE CABINA ENEL ESISTENTE
- A ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO
- TELEDATA ALLACCIAMENTO TELEFONIA/FIBRA
- GAS CONTATORI GAS
- TROPPO PIENO
- PERCORSO DISABILI
- NUOVE RECINZIONI IN C.A.
- NUOVE RECINZIONI IN C.A. + RETE
- ABACO CANCELLI
- G SFIATI BAGNI
- E ESTRATTORE BAGNI
- RIF. ABACO CANCELLI
- RIF. ABACO LUCERNAI

- AREA DI INTERVENTO
- SUPERFICIE COPERTA
- SUPERFICIE SCOPERTA
- SUPERFICIE PARCHEGGI DI RELAZIONE
- PARCHEGGI STANZIALI
- AREE A VERDE
- ALBERATURE ALTO FUSTO
- ESSENZE ARBUSTIVE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

CONSORZIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI TOLMEZZO
CARNIA INDUSTRIAL PARK
Via Cesare Battisti n. 5 - 33028 Tolmezzo (UD)

Committente

ARTESANS - NUOVO POLO PER INSEDIAMENTI IMPRESE ARTIGIANE A TOLMEZZO
OP.224 - CUP: I36I21000000007 E OP. 229 - CUP: I36I23000040007
Via Chiaminai - 33028 Tolmezzo (UD)
Lavoro

PROGETTO ESECUTIVO

Coord. generale, integrazione aspetti specialistici e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione — Arch. Andrea Zoia
Architetti e Ingegneri Associati
Viale del Cristo, 2 - 33170 Pordenone

Progettazione architettonica, strutturale e impiantistica — Arch. Andrea Zoia
Ing. Marco Cozzi
Architetti e Ingegneri Associati
Viale del Cristo, 2 - 33170 Pordenone

Progettazione impianti e prevenzione incendi — Ing. Alessandro Galetto
Ing. Marco Bottega
Ingegneri Ingegneria e Ambiente s.r.

Collaborazioni progetto architettonico — Arch. Raffaela Rosa Liliana
Arch. Federica Cattarozzi
c/o Architetti e Ingegneri Associati
Viale del Cristo, 2 - 33170 Pordenone

Collaborazione progetto strutture — Ing. Jordi Kindi
c/o Architetti e Ingegneri Associati
Viale del Cristo, 2 - 33170 Pordenone

:717 E AR 04A

Documento sottoscritto digitalmente, la presente stampa cartacea risulta conforme all'elaborato informatico — Timbro elaborato

Elaborato
ARCHITETTONICO

Oggetto
PROGETTO - PLANIMETRIA COPERTURE E SISTEMAZIONI ESTERNE

Fase	Nome File	Data	Scala
ESECUTIVO	717 E AR 04A	SETTEMBRE 2023	1:200
Revisione	Redatto da	Verificato da	Approvato da
- - - -	A.RIV	A.RIV	LMC

RTP: ARCHENG Architetti e Ingegneri Associati + **INGEDIN** Ingegneria e dintorni
V.le del Cristo n.2 33170 Pordenone ITALIA - P. I. 01466600935 Tel.+39 0434.523232 Fax.+39 0434.216039 Fax.+39 0434.1693186 E-mail info@archeng.it